



**Туристически заслон „ДЕТЕЛИНА”  
в ПП”Шуменско плато” гр.Шумен**



**Проектант:.....**

## КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

от инж.Илчо Йорданов Илиев  
Проектант – Конструктор

Относно: "Ремонт на Туристически заслон "Детелина"  
в ПП"Шуменско плато" гр.Шумен"

Туристически заслон "Детелина" представлява тристранно ограден навес и е построен по смесен способ.Основите му са ивични бетонтови.Стените са от каменна зидария завършващи със стоманобетоннови пояси.Покрива е двускатен, дървен и е покрит с дъсчена обшивка и "Бардолин".В предния край билната столица е подпряна с дървена колона.Пода е от бетонова настилка.В заслона има монтирани дървени маси и пейки.


При направения оглед констатирах че състоянието на заслона е сравнително добро.Повредени са дървената колона и част от покривната конструкция и покривното покритие.Масите и пейките са в лошо състояние.

Ремонта на заслона включва подмяна на дървената колона и на покривната конструкция съгласно приложените чертежи.Ще се подмени и покривното покритие с ОСБ плоскости и битумни керемиди.Ще се подменят масите и пейките.


При ремонта да се спазват минималните изисквания за Здравословни и безопасни условия на труда при изпълнението на СМР.

10.2012 год.  
гр.Шумен



Съставил:



**ЗАСЛОН - "ДЕТЕЛИНА" - М 1:50**



# **ЗАСЛОН - "ДЕТЕЛИНА"** **ПОКРИВ - М 1:50**



**ЗАСЛОН - "ДЕТЕЛИНА"**  
**ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ 1. - 1. - М 1:50**

